



# Azienda Servizi Ambientali S.p.A.

## ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ROSIGNANO SOLVAY

- PRIMO LOTTO FUNZIONALE 45.000 A.E. -

Allegato Valore Tecnico:  
sub-elemento a5

- PROGETTO ESECUTIVO -

N° Revisione	1	2	3	4	5	6	7	8
Data revisione								
ELABORATO N° sub a5)	Scala -	Archivio PC	Data 23/12/2014	Cod. Budget G081-0659-000		CDC DI2006 Comm. DI10097		
I progettisti Ing. Enrico Maria BATTISTONI Ingegneria Civile e Ambientale, Industria e dell'Informazione	Il Dirigente Programmazione e Gestione Investimenti Ing. Fabrizio Pacini							

### SPECIFICHE TECNICHE

#### PER LA RIPRESA DEI CALCESTRUZZI AMMALORATI DELL'IMPIANTO ESISTENTE

L'intervento di ripresa dei calcestruzzi ammalorati riguarda le superfici interne ed esterne delle vasche e dei manufatti in cemento armato dell'impianto esistente.

Le vasche interessate sono quelle che ospitano il comparto biologico, compreso il flottatore, e fatta eccezione del sedimentatore secondario per il quale i suddetti ripristini sono già computati nell'appalto. E' escluso dall'intervento il vecchio comparto pretrattamenti.

Per le specifiche tecniche dell'intervento edile si farà riferimento alle voci da 128 a 131 del Computo Metrico.

I materiali utilizzati dovranno essere delle migliori marche quali Mapei o similari, per assicurare il raggiungimento di risultati ottimali e duraturi in ambiente aggressivo di tipo marino.